

CATALOGUE

ISOTECH[®]

Le Partenaire des Professionnels
de la Plâtrerie

BANDES - PIEDS DE CLOISON - MORTIER + ENDUITS

OUTILLAGE JOINTEUR

MEMBRANES BBC

VISSERIE

CHEVILLES

SUSPENTES

ACCESSOIRES PLATRIERIE

ACCESSOIRES LONGUE PORTEE

OSSATURES TECHNIQUES - GRANDES HAUTEURS


ISOLATION PAR EXTERIEUR

TRAPPES



E.S. 40 rue Pommeroy - 13 6 12 near Gare Saint-Louis - 13200 MARSEILLE - Tél: 05 42 24 05 70 - Fax: 05 42 24 05 61


E.S. 40 rue Pommeroy - 13 6 12 near Gare Saint-Louis - 13200 MARSEILLE - Tél: 05 42 24 05 70 - Fax: 05 42 24 05 61



GAMME SPÉCIALE PLAQUISTE PROFESSIONNEL

Conditions de livraison : votre commande sans groupage : FRANCO à partir de 1500 € HT


BANDES ET POLYANES	Pages 4-5
COLLES ET ENDUITS - ACCESSOIRES CLOISONS ALVÉOLAIRES	Pages 6-7
MEMBRANES BBC	Pages 8-9
OUTILLAGE JOINTEUR	Page 10
CHEVILLES	Page 11
VISSERIE	Pages 12-13
SUSPENTES ET ECLISSES	Pages 14-15
DIVERS ACCESSOIRES	Pages 16-20
CLIPS DE FIXATION	Page 21
ACCESSOIRES LONGUE PORTEE	Pages 22-23
PROFILS ALUMINIUM	Pages 24-25
OSSATURES TECHNIQUES ET CLIP'IN 48	Pages 26-28
OSSATURES GRANDES HAUTEURS	Page 29
ISOLATION PAR L'EXTERIEUR - PORTEURS FACADES - ACCESSOIRES	Pages 30-31
TRAPPES BOIS	Pages 32-33
TRAPPES PLÂTRE	Page 34
TRAPPES METAL	Page 35
DOSSIER TECHNIQUE TRAPPES	Pages 36-50

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITION- NEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
BANDES ET POLYANES					
B11BJ150/ BJ150	Bande Joint - 51mmx150ml	10rlx/ct 50cts/plte	ROULEAU		
B11BJ75/ BJ75	Bande Joint - 51mmx75ml	20rlx/ct 50cts/plte	ROULEAU		
B11BJ23/ BJ23	Bande Joint - 51mmx23ml	20rlx/ct 42cts/plte	ROULEAU		
B11BA30/ BAR30	Bande Armée - 51mmx30ml	10rlx/ct 50cts/plte	ROULEAU		
B11BA12/ BAR12	Bande Armée - 51mmx12,5ml	10rlx/ct 50cts/plte	ROULEAU		
B11BA30XXL NOUVEAUTÉ	Bande Armée XXL - 102mmx30ml	6rlx/ct 30cts/plte	ROULEAU		
B11BAD153/ BAH153	Bande Adhésive pour fissures Longueur 153ml	12 rlx/ct 50cts/plte	ROULEAU		
CRBAEM	Rouleau bande acoustique pour R48 étanche mono adhésive pour sous cloison 45x3x30ml	21rlx/ct 252rlx/pal	ROULEAU		
CRBAEM70	Rouleau bande acoustique pour R70 étanche mono adhésive pour sous cloison 70x3x30ml	15 rlx/ct 135rlx/pal	ROULEAU		
RPPC150M 100ML	Rouleau Polyane 150 microns pour pied de cloison largeur 26cm longueur 100ml	5 rlx/ct 24ct/pal	ROULEAU		
RPPC150M 100ML/300	Rouleau Polyane 150 microns pour pied de cloison largeur 30cm longueur 100ml	5rlx/ct 24ct/pal	ROULEAU		
RPPC150M 100ML/320	Rouleau Polyane 150 microns pour pied de cloison largeur 32cm longueur 100ml	3rlx/ct 24ct/pal	ROULEAU		
RPPC150M 100ML/360	Rouleau Polyane 150 microns pour pied de cloison largeur 36cm longueur 100ml	3rlx/ct 24ct/pal	ROULEAU		
RPPC150M 100ML/500	Rouleau Polyane 150 microns pour pied de cloison largeur 50cm longueur 100ml	3rlx/ct 24ct/pal	ROULEAU		
UPVC	Rail PVC pour pièces humides largeur 50mm x 20 ml		ROULEAU		
UPVC72	Rail PVC pour pièces humides largeur 70mm x 20 ml		ROULEAU		


ACCESSOIRES

CLOISON AVEC OSSATURE METALLIQUE

Pose sur sol brut (avant chape) :
 bande acoustique + polyane




Pose sur sol fini (après chape) :
 bande acoustique




CLOISON ALVEOLAIRE

Jonction au sol :
 Sol brut




Jonction au sol :
 Sol fini



BANDES ET POLYANES

Jointement :

Appliquer une première couche d'enduit sur l'axe du joint.




La bande doit être centrée sur l'axe du joint. La face meulée est en contact avec l'enduit.

Appliquer une dernière couche d'enduit après séchage et remplissage.

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITION- NEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
COLLES ET ENDUITS ISOTECH POUR PLAQUES DE PLÂTRE					
E10MA/ A02546	Mortier Adhésif 25kg	Palette de 50 sacs	SAC		 
E10EPL/ A02543	Enduit Prise Lente 25kg		SAC		
E10EPL/ P24	Enduit Prise Lente 25kg ISO - P24 Séchage naturel		SAC		
E10ER2/ A02545	Enduit Prise Rapide 2h à 3h 25kg		SAC		
E10ER4/ A02544	Enduit Prise Rapide 4h 25kg		SAC		
E10ER8/ A02544	Enduit Prise Normale 8h 25kg		SAC		
E10ENDUITHYDRO	Enduit hydro 25kg		SAC		
E10/PELHYDRO	Enduit Hydro prêt à l'emploi 10kg	Palette de 75 seaux	SEAU		
E10ENDUITJOINT	Enduit à joint en pâte 25kg	Palette de 33 seaux	SEAU		
ACCESSOIRES POUR CLOISONS ALVÉOLAIRES					
CLA28/50 NOUVEAUTÉ	Clavettes dim. 28 x 50 x 200 mm	30pces/botte 120 bottes/pal	PIÈCE		
SEM48/24 NOUVEAUTÉ	Semelles dim. 48 x 24 longueur 2100 mm env.	20pces/botte 42 bottes/pal	ML		
RAI28/18 NOUVEAUTÉ	Rails dim. 28 x 18 longueur 2100 mm env.	40pces/botte 48 bottes/pal	ML		

COLLES ET ENDUITS ISOTECH POUR PLAQUES DE PLÂTRE

Enduits :




Ne pas faire de mélange d'enduits
de type et de marque différents





Respecter le taux de gâchage
(proportion eau/enduit) indiqué sur
le sac



Température :






Les enduits doivent être
appliqués à une température
supérieure à 5° C

Ossature pour cloison alvéolaire :




CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITION- NEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
MEMBRANES BBC					
MEMBAH75 /BAH25	Bande adhésive 1 face 75mmx25ml Permet de coller hermétiquement les lés et de les fixer autour des zones de pénétration	Carton de 8 rlx	ROULEAU		
MEMBAH50DF /BAH25	Bande adhésive double face, spéciale fourrure 50mmx25ml Déroulée sous ossatures, permet de fixer les membranes. Conçue pour conserver des propriétés à presque toutes les températures et dans des conditions d'humidité extrême	Carton de 12 rlx	ROULEAU		
ISOSD5	ISO SD5 Membrane polypropylène et cololymère d'acrylate de butyle et d'éthylène. Norme EN13984, classement Feu : E. Etanche à l'air et à l'eau. Dim. : 1.50 m x 50 m Poids 9 kgs. Couleur bleue Isotech	12 rlx par palette	ROULEAU		
PV1500 /30ML	ISO VAP Membrane polyéthylène non glissant, basse densité avec maître bleu, essai réussi à 2 KPA. Dimension 1.50m x 30ml = 45m² Poids 12 kgs	53 rlx par palette	ROULEAU		
0111355	Rustine d'étanchéité SU	Voir page 12			
SU	Suspentes SU + support laine	Voir page 12			
0111356	Suspente poinçon 400 avec tige filetée pour étanchéité pare vapeur	Boîte de 50	BOITE		
0111380 NOUVEAUTÉ	Suspente étanchéité membrane (SEM) 200/240 mm	50u/bte 88btes/pal	BOITE		
0111381 NOUVEAUTÉ	Suspente étanchéité membrane (SEM) 240/280 mm	50u/bte 88btes/pal	BOITE		
0111390 NOUVEAUTÉ	Rallonge suspente étanchéité membrane (RSEM) 100 mm	25u/bte	BOITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITION-	UNITE DE	TARIF HT	
MEMBRANES BBC					
Modes opératoires pratiques suivant charpentes 1^{er} cas : Pare vapeur sous ossatures (généralement pour combles non visitables) 1 - Fixer les suspentes SU par 2 vis 2 - Positionner le support laine et poser isolations et gaines 3 - Clipper les fourrures et dérouler le double face spécial fourrures 4 - Poser le pare vapeur 5 - Visser les plaques de plâtre					
2^{ème} cas : Pare vapeur au-dessus de l'ossature (généralement pour combles non visitables) 1 - Fixer le Pare vapeur sous la charpente 2 - Entailler en croix 10 cm du pare vapeur et fixer la suspente SU avec 2 vis 3 - Glisser la rustine qui viendra étancher le pare vapeur et maroufler le passage de la suspente SU 4 - Positionner le support laine et mettre en place isolations et gaines 5 - Clipper les fourrures 6 - Visser les plaques de plâtres					
3^{ème} cas : Suspente étanchéité membrane 1 - Fixer la suspente à la charpente à l'aide de 2 vis 2 - Pose de l'isolation 3 - Fixer le Pare vapeur dans la suspente 4 - Sans gaines techniques : clipper la fourrure et visser la plaque de plâtre 5 - Avec gaines techniques (schéma) : rajouter la rallonge suspente étanchéité puis les gaines, clipper la fourrure et visser la plaque de plâtre					

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITION- NEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
OUTILLAGE JOINTEUR					
KITCOLLAGE	KIT COLLAGE comprenant	KIT	ENSEMBLE		
	Bazooka Columbia				
	Pompe quick clean Columbia				
	Col de signe Columbia				
	Rouleur angle rentrant avec manche Columbia				
	Manche fileté extensible de 1m à 2,50m				
	Finisseur d'angle 2.5"6.35cm Columbia				
	Manche à rotule extensible de 1m à 2,50m				
	Kit d'entretien et nettoyage pour machine à joint				
	Housse transport et rangement machine à joint				
	CD de démo + doc technique premier				
KITBOITES	KIT BOITE JOINT comprenant	KIT	ENSEMBLE		
	Pompe quick clean Columbia				
	Adaptateur de remplissage Columbia				
	Réserve d'angle standard 8"20cm Columbia				
	Manche extensible 120cm à 170cm				
	Finisseur d'angle 3.5"9cm Columbia				
	Boîte standard 8"20cm petite capacité Columbia				
	Boîte standard 12"30cm petite capacité Columbia				
	Manche extensible 105cm à 160cm hydraulique				
BANJO/KR	BANJO haut de gamme Kraft	UN	UNITÉ		


CODE ARTICLE	DESIGNATION	Ø PERÇAGE	LONGUEUR CHEVILLE	PROFOND. MINI PERÇAGE	PROFOND. MINI MISE EN ŒUVRE	EPAISS. MINI SUPPORT	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTUR.	TARIF HT A L'UNITE
CHEVILLES									
CHEVILLES CLOU A FRAPPER TYPE TAPCO									
TAPCO5 /5/30	5/30	5	30	35	25	50	BOITE DE 200	BOITE	
TAPCO5 /15/40	5/40	5	40	35	25	50	BOITE DE 200	BOITE	
TAPCO5 /25/50	5/50	5	50	35	25	50	BOITE DE 200	BOITE	
TAPCO6 /10/40	6/40	6	40	40	30	60	BOITE DE 200	BOITE	
TAPCO6 /20/50	6/50	6	50	40	30	60	BOITE DE 200	BOITE	
TAPCO6 /30/60	6/60	6	60	40	30	60	BOITE DE 200	BOITE	
TAPCO8 /20/60	8/60	8	60	50	40	80	BOITE DE 100	BOITE	
TAPCO8 /40/80	8/80	8	80	50	40	80	BOITE DE 100	BOITE	
TAPCO8 /60/100	8/100	8	100	50	40	80	BOITE DE 100	BOITE	
TAPCO8 /80/120	8/120	8	120	50	40	80	BOITE DE 100	BOITE	
TAPCO8 /100/140	8/140	8	140	50	40	80	BOITE DE 100	BOITE	
CHEVILLES UNIVERSELLES TYPE SIMPLE									
UNI6/25	C6	6	25	35	25	-	BOITE DE 100	BOITE	
UNI8/30	C8	8	30	40	30	-	BOITE DE 100	BOITE	
UNI10/50	C10	10	50	65	50	-	BOITE DE 100	BOITE	
RONDELLES									
304800	Rondelles CALIBEL diam. 6 mm pour vis tête trompette						BOITE DE 100	BOITE	




CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
VIS PLAQUE DE PLATRE					
TETE TROMPETTE POINTE CLOU - Boîte de 1000 pcs + embout					
V11TTPC25/V25	3,5x25	16btes/ct - 384btes/plte	BOITE		
V11TTPC35/V35	3,5x35	12btes/ct - 288btes/plte	BOITE		
V11TTPC45/V45	3,5x45	8btes/ct - 192btes/plte	BOITE		
TETE TROMPETTE POINTE CLOU - Boîte de 500 pcs + embout					
V11TTPC55/V55	3,5x55	12btes/ct - 288btes/plte	BOITE		
V11TTPC70/V70	4,2x70	8btes/ct - 192btes/plte	BOITE		
V11TTPC80/V80	4,2x80	6btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
V11TTPC90/V90	4,8x90	6btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
V11TTPC100/V100	4,8x100	6btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
V11TTPC110/V110	4,8x110	6btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
TETE TROMPETTE POINTE CLOU - Boîte de 250 pcs					
V11TTPC120/V120	4,8x120	6btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
V11TTPC130/V130	4,8x130	8btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
V11TTPC160/V160	4,8x160	6btes/ct - 144btes/plte	BOITE		
TETE CYLINDRIQUE BOMBEE (autoperceuses) - Boîte de 1000 pcs + embout					
V11TRPF9,5/V9,5	3,5x9,5	32btes/ct - 768btes/plte	BOITE		
V11TRPF13/V13	3,5x13	24btes/ct - 576btes/plte	BOITE		
V11TRPF15/V15	3,5x15	24btes/ct - 576btes/plte	BOITE		
VIS TETE LARGE PLATE (autoperceuse) - Boîte de 1000 pcs + embout					
V11TTPC16/V16 NOUVEAUTÉ	4,2 x 16	12btes/ct - 288btes/plte	BOITE		
VIS AUTOFOREUSES POUR PLAQUES SPECIALES - Avec embout					
V11TRVA25/V25	vis 25 autoforeuse	1000 pièces - 16 btes/ct	BOITE		
V11TRVA35/V35	vis 35 autoforeuse	1000 pièces - 12 btes/ct	BOITE		
V11TRVA45/V45	vis 45 autoforeuse	1000 pièces - 8 btes/ct	BOITE		
V11TRVA55/V55	vis 55 autoforeuse	500 pièces - 12 btes/ct	BOITE		
TETE TROMPETTE POINTE CLOU SUR BANDE - Boîte de 1000 pcs					
V11TTPC25BAND/V25	3,5x25	10btes/ct - 180btes/plte	BOITE		
V11TTPC35BAND/V35	3,5x35	10btes/ct - 180btes/plte	BOITE		
V11TTPC45BAND/V45	3,5x45	10btes/ct - 180btes/plte	BOITE		
TETE CYLINDRIQUE BOMBEE AUTOPERCEUSE POUR SYSTEME DOUBLE PEAU PLAQUE A PLAQUE					
V11TT35/V35 NOUVEAUTÉ	5,2x35	8btes/ct	BOITE DE 1000		
V11TT45/V45 NOUVEAUTÉ	5,2x45	6btes/ct	BOITE DE 1000		
TETE PLATE POUR PLAQUE HAUTE DURETE ISO DUR					
V11HTP25/V25 NOUVEAUTÉ	3,9x25	16btes/ct	BOITE		
V11HTP35/V35 NOUVEAUTÉ	3,9x35	12btes/ct	BOITE		

VIS PLAQUES DE PLÂTRE


Les vis doivent pénétrer de 1cm dans l'acier.




Vis de 25




Vis de 35




Vis de 25
Vis de 45




Vis de 35
Vis de 45



Vis de 25
Vis de 45
Vis de 55
Vis de 70




Vis de 35
Vis de 45
Vis de 55



Vis de 35
Vis de 45


Vis double peau



Vis de 35/Vis de 45/Vis de 55



CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
SUSPENTES PLAFONDS RAMPANTS F47 / F45					
SP09F47F45	Suspente 90mm pour F45 et F47	Boite de 50 200btes/palette	BOITE		
SU200	Suspente Universelle F47/F45	200btes/palette	BOITE DE 50		
SU250	Suspente Universelle F47/F45	240btes/palette			
SU300	Suspente Universelle F47/F45	220btes/palette			
SU400	Suspente Universelle F47/F45	155btes/palette			
SU500	Suspente Universelle F47/F45	50btes/palette			
SU600	Suspente Universelle F47/F45	60ppts/palette	PAQUET DE 50		
SU700	Suspente Universelle F47/F45	50ppts/palette			
SU800	Suspente Universelle F47/F45	50ppts/palette			
SL10 NOUVEAUTÉ	Support laine SU 100mm	100btes/palette	BOITE DE 50		
SSL1000	Suspente Support Laine 1000mm	60ppts/palette	PAQUET DE 50		
0111333/25	Suspente modulaire longueur 1000 mm	100ppts/palette	PAQUET DE 25		
0111336 NOUVEAUTÉ	Suspente modulaire longueur 500 mm	120ppts/palette	PAQUET DE 50		
EF47/45-80	Eclisse raccord F47/F45	50u/Bte 200btes/pal	BOITE		
SUSP/AD47120	Suspente "U" 45/47mmx120mm	100u/Bte	BOITE		
0111330	Suspente Appui Facil' Supérieure	50u/Bte 12btes/carton	BOITE		
0111332	Clip Fourrure Cornière	100u/Bte 210btes/pal	BOITE		
0111348	Suspente 170 mm F45/F47	100u/Bte 300btes/pal	BOITE		

VERIFIE CSTB PSP / PLACO / SINIAT / KNAUF



SUSPENTES PLAFONDS RAMPANTS F47 / F45

Fixation sur solives en bois :




Exemples d'entraxes :

Pour un isolant de masse surfacique inférieur ou égal à 6 kg/m²

Entraxes suspentes		Entraxes fourrures
1 BA13	1,20m	0,60m
1 BA15		0,50m
1 BA18	1,15m	0,50m
1 BA13		0,50m

Pour un isolant de masse surfacique entre 6 et 15 kg/m² => voir DTU




Mettre en place un rail contre-cloison ou une cornière CR2 en périphérie sans jamais dépasser l'entraxe des suspentes

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
DIVERS ACCESSOIRES					
0111325	Suspente Hourdis Longues	100u/Bte 100btes/pal	BOITE		
0111310	Cavalier pivot pour F47 et F45	100u/Bte 100btes/pal	BOITE		
0111310HPC	Cavalier pivot pour F47 et F45 Haute Protection à la corrosion	Boîte de 100	BOITE		
CSPH-DUO	Suspente DUO : Plancher Hourdis et Système Longue Portée	50u/Bte 100btes/pal	BOITE		
0111370	Clip'fix 48 petites cales (traité non feu)	Boîte de 50	BOITE		
0111371	Clip'fix 48 grandes cales (traité non feu)	Boîte de 25	BOITE		
0111372 NOUVEAUTÉ	Clip'fix F47	Boîte de 50	BOITE		
EF47/45-80	Eclisse raccord F47/F45 200 boites/palette	50u/Bte 200btes/pal	BOITE		
EF47/45-500 NOUVEAUTÉ	Eclisse allonge F47/45 - 500 mm	10u/Bte 40btes/pal	BOITE		
0111326	Appui intermédiaire thermacoustic 120 mm composé d'un cavalier, d'une tête réglable composite et d'une tige filetée M6	50u/Bte 100btes/pal	BOITE		
0111327	Tête de réglage seule pour appui intermédiaire	100u/Bte 100btes/pal	BOITE		
0111360	Appui intermédiaire thermacoustic PVC 45 mm	50u/Bte 84btes/pal	BOITE		
0111364	Appui intermédiaire thermacoustic PVC 100 mm	50u/Bte 84btes/pal	BOITE		
0111361	Appui intermédiaire thermacoustic PVC 120 mm	50u/Bte 84btes/pal	BOITE		
0111362	Appui intermédiaire thermacoustic PVC 140 mm	50u/Bte 84btes/pal	BOITE		
0111363	Appui intermédiaire thermacoustic PVC 160 mm	40u/Bte 84btes/pal	BOITE		
0111366 NOUVEAUTÉ	Appui intermédiaire 200 mm thermacoustic PVC POUR RÉNOVATION	40u/Bte 84btes/pal	BOITE		
0111367 NOUVEAUTÉ	Support Appui intermédiaire	50U/Bte	BOITE		

CLIP FIX

Description :



Les clip fix servent à guider et à positionner les profilés métalliques MTSL 48/35 PSP afin de créer des structures métalliques complexes qui seront recouvertes de plaques de parement.

Ce sont les plaques de parement ainsi que les profilés métalliques qui donneront à la construction sa solidité. On crée ainsi des structures métalliques en 3 dimensions et de formes différentes en assemblant 2, 3, 4 ou 5 montants métalliques selon les besoins. Les applications sont très nombreuses : chevêtre, niche, caisson, étagère, etc...

Le petit modèle




vient s'insérer dans le grand.




Exemple de structure (coffre de plafond) :




Insertion d'une cale dans un profilé :





ACCESSOIRES





Appui intermédiaire
 rénovation jusqu'à 200 mm
 d'isolant





CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
DIVERS ACCESSOIRES					
0111328	Eclisse chevêtre universelle	50u/Bte 100btes/pal	BOITE		
0110014	Bascule + rosace 6 x 80 Dia. Percement 16	Boîte de 100	BOITE		
0404010 NOUVEAUTÉ	Rondelle « RAPID » M6 pour bascule	Boîte de 100	BOITE		
0401065 NOUVEAUTÉ	Vis bas M6 x 60	Boîte de 100	BOITE		
0110033	Segment à ressort M6	Boîte de 100	BOITE		
CDCTU	Demi collier tout usage (attache oméga)	Boîte de 100	BOITE		
CDCA	Demi collier articulé	Boîte de 50	BOITE		
01050006	Chevilles laiton CFL 6 Dia. Percement 8	Boîte de 100	BOITE		
0105008	Chevilles laiton CFL 8 Dia. Percement 10	Boîte de 100	BOITE		
0111050 NOUVEAUTÉ	Piton de suspension direct béton M6 (percement diam. 5mm)	Boîte de 100	BOITE		
CPIF	Piton femelle de réhabilitation	Boîte de 100	BOITE		
CPIM	Piton mâle de réhabilitation	Boîte de 100	BOITE		
0110053	Chevilles spécial plafond pour fixations suspentes 8/30	Boîte de 100	BOITE		
0501055	Chevilles de frappe HDI M6 Dia. Percement 8	Boîte de 100	BOITE		
0501056	Chevilles de frappe HDI M8 Dia. Percement 10	Boîte de 100	BOITE		
CCSR	Cheville suspension rapide (goujon mâle percé)	Boîte de 100	BOITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
DIVERS ACCESSOIRES					
0111320 NOUVEAUTÉ	Cavalier croisillon 47 x 18 mm	Boîte de 50	BOITE		
0111405	Suspentes Réglables 180-300	100u/boîte	BOITE		
0111407	Suspentes Réglables 330-620	100u/boîte	BOITE		
0111409	Suspentes Réglables 600-1000	100u/boîte	BOITE		
0111411	Suspentes Réglables 800-1500	100u/boîte	BOITE		
0111420 NOUVEAUTÉ	Suspension rapide pour fourrure	50u/Bte	BOITE		
CRD	Ressort double	Boîte de 100	BOITE		
0111252	Coulisseau universel pour ossature "T" faux plafond	Boîte de 100	BOITE		
0111425 NOUVEAUTÉ	Suspension rapide pour ossature "T"	100u/Bte	BOITE		
0111340	Equerres 4 Trous Ø 4 mm	Boîte de 100	BOITE		
CTL0,4x2,5	Tige lisse D.0,4mm longueur 2,50ml	Boîte de 100	BOITE		
0111342	Equerre Réglable Ø 6 mm	Boîte de 100	BOITE		
0401004	Entretoise D6 L30	Boîte de 100	BOITE		
0401008	Entretoise D8 L30	Boîte de 100	BOITE		
0404014 NOUVEAUTÉ	Ressort pour liaison tige filetée D6	Boîte de 100	BOITE		
0403006	Tige Filetée zinguée D6 L1m	Boîte de 100	BOITE		
0403007	Tige Filetée zinguée D6 L2m	Boîte de 50	BOITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
DIVERS ACCESSOIRES					
SUSPACCSECU	Suspente F47 acoustique blocage sécurité	Boîte de 100	BOITE		
0111350 NOUVEAUTÉ	Suspente anti vibratile pour suspen- sions isophoniques et antivibratiles	Boîte de 30	BOITE		
0111610 NOUVEAUTÉ	Renfort acoustique entre montants pour cloisons séparatives	Boîte de 25	BOITE		
0111612 NOUVEAUTÉ	Appui acoustique pour doublage	Boîte de 45	BOITE		
0111346	Demi-collier taraudé D6	Boîte de 100	BOITE		
0111620 NOUVEAUTÉ	Cavalier pivot acoustique	Boîte de 50	BOITE		
PC6	Pointes charpente 60mm	Boîte de 5kgrs	BOITE		
0402054	Ecrous Zingués M6	Boîte de 200	BOITE		
0404006	Rondelles carrossier 6 x 20 x 15	Boîte de 200	BOITE		
PGALVA TL 30	Pointes galva tête large courte 27 mm	Boîte de 5kgrs	BOITE		
PMD2500 NOUVEAUTÉ	Panneau Métal Déployé 2,5ml Larg. 60cm Acier galvanisé Avec couche papier	20 unités par pqt Pqt de 30m² Palette de 400 unités (600 m²)	M²		
PMD2500/SP NOUVEAUTÉ	Panneau Métal Déployé 2,5ml Larg. 60cm Acier galvanisé Sans couche papier	20 unités par pqt Pqt de 30m² Palette de 600 unités (900 m²)	M²		
FEU6/119/30	Feuillard largeur 119mm ep.6/10ème à glisser sous plaque pour renfort rlx 30ml poids 16 kgrs	Rouleaux 30ml	ROULEAU		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
CLIPS DE FIXATION					
CLIPS DE FIXATIONS POUR SUSPENTES REGLABLES POUR IPE/IPN					
0111005	Clips R 100 Ep. Support 1,5 à 4,5	Boîte de 100	BOITE		
0111006	Clips R 101 Ep. Support 4 à 10	Boîte de 100	BOITE		
0111007	Clips R 102 Ep. Support 10 à 15	Boîte de 100	BOITE		
CLIPS DE FIXATIONS POUR TIGES FILETEES POUR IPE/IPN					
0111020	Clips R 100-210 pour tiges M6 Ep. Support 1,5 à	Boîte de 100	BOITE		
0111022	Clips R 101-210 pour tiges M6 Ep. Support 4 à 10	Boîte de 100	BOITE		
0111026	Clips R 102-210 pour tiges M6 Ep. Support 10 à 15	Boîte de 100	BOITE		
0111076	Clip vertical R110-210 pour ép. IPN de 1,6 à 4,8 mm	Boîte de 100	BOITE		
0111079	Clip vertical R111-210 pour ép. IPN de 4,8 à 6,3 mm	Boîte de 100	BOITE		
0110060 NOUVEAUTÉ	Pince TK B10 M6 ouv. 18mm charge maxi 1200N	Boîte de 50	BOITE		
CLIPS DE FIXATIONS POUR TIGES LISSES					
0111038	Clips R 100-220 pour tiges lisses Ep. Support 1,5 à 4,5	Boîte de 100	BOITE		
0111040	Clips R 101-220 pour tiges lisses Ep. Support 4 à 10	Boîte de 100	BOITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
OSSATURES PLAFONDS LONGUES PORTEES ET ACCESSOIRES					
SYSTEME LONGUES PORTEES					
IP85-6	Ossature Primaire 85 5ml - Ep.0,6	Paquet de 50 pces	ML		
IP120	Ossature Primaire 120 6,5ml - Ep.1,2	Paquet de 50 pces	ML		
DGECL85	Eclisse de raccordement 85	Boîte de 25	BOITE		
DGECL120	Eclisse de raccordement 120	Boîte de 25	BOITE		
DGEQU85	Equerre Universelle murale 85	Boîte de 25	BOITE		
DGEQU120	Equerre Universelle murale 120	Boîte de 25	BOITE		
90	Clip de Suspension Inf. T15.24.35	Boîte de 100	BOITE		
DGUNI85	Suspente universelle pour primaire Charge maxi 60 kg	Boîte de 50	BOITE		
DGSUP85	Suspente Supérieure pour primaire Charge maxi 152 kg	Boîte de 25 paires	BOITE		
5137	Suspente Inférieure pour fourrure F47	Boîte de 100	BOITE		
6021	Equerre universelle diamètre 6mm	Boîte de 50	BOITE		

Notre service technique se tient à votre disposition
pour tout renseignement utile
sur les solutions longues portées.




TABLEAU DE CHARGES OSSATURES LONGUES PORTEES

Montage Ossature Cachée

TABLEAU DE CHARGES OSSATURES LONGUES PORTEES 85 en 6/10												
Charge surfacique admissible (en kg/m2)												
Flèche 1/300	1 barre anti-dévers				2 barres anti-dévers				3 barres anti-dévers			
	Distance entre suspentes											
	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	
Entraxe	0,6 m	167,3	85,6	49,6	31,2	20,9	14,7	10,7	8,0	6,2	4,9	3,9
	1 m	100,4	51,4	29,7	18,7	12,5	8,8	6,4	4,8	3,7	2,9	2,3
	1,2 m	83,6	42,8	24,8	15,6	10,5	7,3	5,4	4,0	3,1	2,4	2,0
	1,4 m	71,7	36,7	21,2	13,4	9,0	6,3	4,6	3,4	2,7	2,1	1,7
	1,6 m	62,7	32,1	18,6	11,7	7,8	5,5	4,0	3,0	2,3	1,8	1,5
	1,8 m	55,8	28,5	16,5	10,4	7,0	4,9	3,6	2,7	2,1	1,6	1,3
	2 m	50,2	25,7	14,9	9,4	6,3	4,4	3,2	2,4	1,9	1,5	1,2
	2,2 m	45,6	23,4	13,5	8,5	5,7	4,0	2,9	2,2	1,7	1,3	1,1
	2,4 m	41,8	21,4	12,4	7,8	5,2	3,7	2,7	2,0	1,5	1,2	1,0
TABLEAU DE CHARGES OSSATURES LONGUES PORTEES 85 en 6/10												
Charge surfacique admissible (en kg/m2)												
Flèche 1/500	1 barre anti-dévers				2 barres anti-dévers				3 barres anti-dévers			
	Distance entre suspentes											
	2 m	2,5 m	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	
Entraxe	0,3 m	200,7	102,8	59,5	37,4	25,1	17,6	12,8	9,7	7,4	5,8	4,7
	0,6 m	100,4	51,4	29,7	18,7	12,5	8,8	6,4	4,8	3,7	2,9	2,3
	1 m	60,2	30,8	17,8	11,2	7,5	5,3	3,9	2,9	2,2	1,8	1,4
	1,2 m	50,2	25,7	14,9	9,4	6,3	4,4	3,2	2,4	1,9	1,5	1,2
	1,4 m	43,0	22,0	12,7	8,0	5,4	3,8	2,8	2,1	1,6	1,3	1,0
	1,6 m	37,6	19,3	11,2	7,0	4,7	3,3	2,4	1,8	1,4	1,1	0,9
TABLEAU DE CHARGES OSSATURES LONGUES PORTEES 120 en 12/10												
Charge surfacique admissible (en kg/m2)												
Flèche 1/300	1 barre anti-dévers				2 barres anti-dévers				3 barres anti-dévers			
	Distance entre suspentes											
	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	7,5 m	8 m	8,5 m
Entraxe	0,6 m	196,2	123,5	82,8	58,1	42,4	31,8	24,5	19,3	15,4	12,6	10,3
	1 m	117,7	74,1	49,7	34,9	25,4	19,1	14,7	11,6	9,3	7,5	6,2
	1,2 m	98,1	61,8	41,4	29,1	21,2	15,9	12,3	9,6	7,7	6,3	5,2
	1,4 m	84,1	52,9	35,5	24,9	18,2	13,6	10,5	8,3	6,6	5,4	4,4
	1,6 m	73,6	46,3	31,0	21,8	15,9	11,9	9,2	7,2	5,8	4,7	3,9
	1,8 m	65,4	41,2	27,6	19,4	14,1	10,6	8,2	6,4	5,1	4,2	3,4
	2 m	58,9	37,1	24,8	17,4	12,7	9,6	7,4	5,8	4,6	3,8	3,1
	2,2 m	53,5	33,7	22,6	15,9	11,6	8,7	6,7	5,3	4,2	3,4	2,8
	2,4 m	49,0	30,9	20,7	14,5	10,6	8,0	6,1	4,8	3,9	3,1	2,6
TABLEAU DE CHARGES OSSATURES LONGUES PORTEES 120 en 12/10												
Charge surfacique admissible (en kg/m2)												
Flèche 1/500	1 barre anti-dévers				2 barres anti-dévers				3 barres anti-dévers			
	Distance entre suspentes											
	3 m	3,5 m	4 m	4,5 m	5 m	5,5 m	6 m	6,5 m	7 m	7,5 m	8 m	8,5 m
Entraxe	0,3 m	235,4	148,3	99,3	69,8	50,9	38,2	29,4	23,1	18,5	15,1	12,4
	0,6 m	117,7	74,1	49,7	34,9	25,4	19,1	14,7	11,6	9,3	7,5	6,2
	1 m	70,6	44,5	29,8	20,9	15,3	11,5	8,8	6,9	5,6	4,5	3,7
	1,2 m	58,9	37,1	24,8	17,4	12,7	9,6	7,4	5,8	4,6	3,8	3,1
	1,4 m	50,4	31,8	21,3	14,9	10,9	8,2	6,3	5,0	4,0	3,2	2,7
	1,6 m	44,1	27,8	18,6	13,1	9,5	7,2	5,5	4,3	3,5	2,8	2,3




L'installation des barres anti-dévers est obligatoire
Tenir compte, s'il y a lieu, d'éventuels effets dynamique (vent, vibrations,...)

PROFILS ALUMINIUM LAQUÉS BLANCS

aa-AG15	aa-AG19	aa-AG20	aa-AG2020 aa-AG2525	aa-AG4025 aa-AG5025	aa-AG5050	aa-SP00	aa-SP01
aa-AG50120	aa-BB80	aa-BR40	aa-BR150	aa-CE0	aa-CH20	aa-US50 aa-US100 aa-US150 aa-US200	aa-W12 aa-W25
aa-CH2060	aa-D12 aa-D25	aa-E4 aa-E9 aa-E15 aa-E19	aa-E12 aa-E12F Flexi	aa-E25 aa-E25F Flexi	aa-E50 aa-E100	aa-U5081	aa-UW154
aa-ECP75 aa-ECP100 aa-ECP122	aa-ECG75 aa-ECG100 aa-ECG122	aa-GL01	aa-GL02	aa-GL03 aa-GL04	aa-J37 3600mm length	aa-UA35	aa-UC35
aa-JA37 3600mm length	aa-JT0	aa-JT15 aa-JT20	aa-JTA0	aa-JTA15 aa-JTA20	aa-JTAS-8	aa-T37 3600mm length	aa-T15 3600mm length aa-T25 3600mm length
aa-JTAS-15 aa-JTAS-21	aa-JTFM15-30	aa-Omega50	aa-P01	aa-P15	aa-PE0	aa-ST50 aa-ST100	aa-SC20
aa-PE15	aa-PT15	aa-PT20	aa-R6 aa-R10	aa-R12	aa-R15	aa-SC15	aa-SA20
		aa-R20 aa-R25	aa-RD12	aa-RD15	aa-SA15		

JOINTS CREUX


Ces différents profils sont utilisés pour créer une zone d'ombre entre les plafonds et les cloisons ; entre les cloisons et le sol ou entre deux plaques de plâtre.




PROFILS ALUMINIUM LAQUÉS BLANCS

aa-E 25 Profil pour joint creux


aa-R 25 fabrique aluminium
Profil pour joint creux







aa-SC15



aa-JT15



CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
OSSATURES TECHNIQUES					
RAILS / FOURRURES / CORNIÈRES					
R26 - R36 - R48 R62 - R70 - R90 R100 - R125 - R150	Aile de 28	Palette de 300 unités	ML		
R48 - R62 - R70 R90 - R100 R125 - R150	Aile de 50	Palette de 100 unités	ML		
R125 - R150	Aile de 100	Palette de 210 unités	ML		
RAILVERTU50F	Rail vertébré U50F 3000 mm	Paquet de 12	ML		
CORNVERTL50F	Cornière vertébrée L50F - 3000 mm	Paquet de 12	ML		
CLOCZ275	Lisse contreventement Z275 - 3000 mm	Palette de 720 unités	ML		
FOURRURES F45-F47	Fourrures dimensions hors standard	Palette de 400 unités	ML		
LPSPVC22X22X1.1 NOUVEAUTÉ	Cornière d'angle PVC 22 x 22 x 1,1 longueur 2500 mm	50pcs / pqt 40 pqt/pal	ML		
CVPVC23X23X1.1 NOUVEAUTÉ	Cornière vertébrée PVC 23 x 23 x 1,1 longueur 2500 mm	50pcs / pqt 30 pqt/pal	ML		
CVPVC30X30X1.4 NOUVEAUTÉ	Cornière vertébrée PVC 30 x 30 x 1,4 longueur 2500 mm		ML		
DIVERS					
CLOCZ275	Lisse Omega contre ventement Z275 3 ml	Palette de 720 unités	ML		
CAL2500	Cornière d'angle à lumière 2,50 ml UNIVERSELLE pour plâtre et mortier	Ct de 50pces = 125ml	ML		
CAL2500SO/01	Cornière d'angle à lu- mière pour PLAQUE DE PLATRE. Longueur 2.50 ml	Ct de 25pces = 62,5ml Palette de 100 paquets	ML		
CLIPIN48-300 NOUVEAUTÉ	Clip'in 48 longueur 300 mm utile	Paquets de 10 Palette de 420 unités 	PAQUET		 Clip'in 48 Montant
CLIPIN48-500 NOUVEAUTÉ	Clip'in 48 longueur 500 mm utile	Paquets de 10 Palette de 420 unités 	PAQUET		

CLIP'IN 48 RALLONGE MONTANT 48/35 PSP

1**INSÉRER**

INSÉRER le CLIP'IN dans le
montant PSP



Veiller à ce que les inscriptions de
traçabilité sur le clip'in et le montant
soient dans le même sens de lecture

2**REGLER**

RÉGLER la longueur voulue



150 mm minimum inséré dans le montant



3**CLIPPER**

CLIPPER dans le rail puis TOURNER
d'1/4 de tour




CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
OSSATURES TECHNIQUES POUR PLAQUES DE PLATRE					
OSSATURES MASTERIMPACT RH					
F47-5300/MI	Fourrure 47 5300 mm	Palette de 400 unités	ML		 
ROF/MI	Rail opti fourrure	Palette de 400 unités	ML		
MTSL48/35MI	Montant 48/35	Palette de 420 unités	ML		
MTSL48/50MI	Montant 48/50	Palette de 300 unités	ML		
MTSL70/40MI	Montant 70/40	Palette de 420 unités	ML		
MTSL90/40MI	Montant 90/40	Palette de 300 unités	ML		
R48/MI	Rail 48	Palette de 420 unités	ML		
R70/MI	Rail 70	Palette de 420 unités	ML		
R90/MI	Rail 90	Palette de 300 unités	ML		
EF47/4580HPC	Eclisse 80 haute protection à la corrosion	Boîte de 50	BOITE		
SU200	Suspente HPC F47/F45 - 200mm	200btes/palette	BOITE DE 50		
SU250	Suspente HPC F47/F45 - 250mm	240btes/palette			
SU300	Suspente HPC F47/F45 - 300mm	220btes/palette			
SU400	Suspente HPC F47/F45 - 400mm	155btes/palette			
SU500	Suspente HPC F47/F45 - 500mm	50btes/palette			
SU600	Suspente HPC F47/F45 - 600mm	60ppts/palette	PAQUET DE 50		
SU700	Suspente HPC F47/F45 - 700mm	50ppts/palette			
SU800	Suspente HPC F47/F45 - 800mm	50ppts/palette			
111310HPC	Cavalier pivot HPC pour F47/F45	Boîte de 100	BOITE		
0111326	Appui intermédiaire 120 mm	Boîte de 50	BOITE		
0111327	Tête de réglage seule	Boîte de 100	BOITE		
0403006	Tige Filetée HPC D6 L1m	Boîte de 100	BOITE		
NOUS CONSULTER POUR INFORMATIONS					


CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNEMENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
OSSATURES GRANDES HAUTEURS					
GH Systemwall - Ossatures longueurs à la demande - Hauteur 4 m jusqu'à 12 m					
MC100	GH/MC 100/10	longueur 4000mm	ML		
	GH/MC ECLISSE 100	longueur 1330mm	ML		
	GH/MU 100-10-60	longueur 4000mm	ML		
MT125	GH/MT 125/50	longueur à la demande	ML		
	GH/R 125/50-6	longueur 4000mm	ML		
	GH/R 125+	longueur 4000mm	ML		
MT150	GH/MT 150-50	longueur à la demande	ML		
	GH/R 150-50-6	longueur 4000mm	ML		
	GH/R 150+	longueur 4000mm	ML		
MC150	GH/MC 150-10	longueur 4000mm	ML		
	GH/MC ECLISSE 150	longueur 1330mm	ML		
	GH/MU 150-10-60	longueur 4000mm	ML		
MC185	GH/MC 185/10	LONGUEURS A LA DEMANDE	ML		
	GH/MC ECLISSE 185		ML		
	GH/MU 185-10-60		ML		
	GH/MU 185-10-80		ML		
MC200	GH/MC 200/10	LONGUEURS A LA DEMANDE	ML		
	GH/MC ECLISSE 200		ML		
	GH/MU 200-10-60		ML		
	GH/MU 200-10-80		ML		
MC220	GH/MC 220/15	LONGUEURS A LA DEMANDE	ML		
	GH/MC ECLISSE 220		ML		
	GH/MU 220-15-60		ML		
	GH/MU 220-15-80		ML		

LONGUEUR 6 / 8 ML	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE			
PORTEURS VERTICAUX FAÇADES					
Se référer à l'avis technique ou cahier des charges du revêtement choisi. Nous consulter					
B / A / C					
PFS 49/60/47	ML				
PFS 49/98/48	ML				
PFS 49/124/48	ML				
RF 50/62/50	ML				
RF 50/100-/50	ML				
RF 50/125/50	ML				
AUTRES DIMENSIONS	NOUS CONSULTER				
POUR LES ACCESSOIRES NOUS CONSULTER					
ACCESSOIRES TRANSPORT					
TRANSPORT-CORNIERE	Cornière de faitage 2,40m Ailes 170x130mm	Unité	CORNIERE		
TRANSPORT-SANGLE9	Sangles de transport Sangle et cliquet 9ml, 6 tonnes conforme à la norme EN 12195 2	Unité	SANGLE		

DIMENSIONS	Ø PERCAGE	EPAISSEUR ISOLANT MAXI	LONGUEUR CHEVILLE	MINI PERCAGE	MINI MISE EN ŒUVRE	QUANTITE BOITAGE	UNITE DE FACTURATION	TARIF	
CHEVILLE A FRAPPER POUR ISOLANT SOUPLE									
INCO 8/40/60	8*	40	60	30	20	500	BOITE		 *Dans béton cellulaire perçage à 6 mm **Dans béton cellulaire perçage à 6 mm, cheville en 2 éléments
INCO 8/60/80	8*	60	80	30	20	500	BOITE		
INCO 8/80/100	8*	80	100	30	20	500	BOITE		
INCO 8/100/120	8*	100	120	30	20	250	BOITE		
INCO 8/120/150	8**	120/130	160	40	30	250	BOITE		
INCO 8/140/170	8**	140/150	180	40	30	250	BOITE		
INCO 8/160/190	8**	160/170	200	40	30	200	BOITE		
INCO 8/180/210	8**	180/190	220	40	30	200	BOITE		
INCO 8/200/230	8**	200/210	240	40	30	150	BOITE		
CHEVILLE AVEC CLOU A FRAPPER POUR ISOLANT SOUPLE									
SUPER ISO II 10/45/90	10	40/50	90	50	45	300	BOITE		
SUPER ISO II 10/65/110	10	60/70	110	50	45	200	BOITE		
SUPER ISO II 10/75/120	10	70/80	120	50	45	200	BOITE		
SUPER ISO II 10/90/135	10	85/95	135	50	45	200	BOITE		
SUPER ISO II 10/105/150	10	100/110	150	50	45	200	BOITE		
SUPER ISO II 10/125/170	10	120/130	170	50	45	200	BOITE		
SUPER ISO II 10/145/190	10	140/150	190	50	45	200	BOITE		
SUPER ISO II 10/155/200	10	150/160	200	50	45	200	BOITE		
FIXATION PORTEURS									
Goujons à expansion pour béton non fissuré - Autres dimensions : nous consulter									
BARACO/M FM753 2N M8 15x75	8	15	75	60	48	100	BOITE		
BARACO/M FM753 M10 20/90	10	20	90	70	59	50	BOITE		
VISSERIE PORTEURS									
V11TRFF15/V15	Vis TRFF 15/15 : Vis autoperceuse capacité de 1 à 2 mm Boîte de 1000 pièces						BOITE		
GOLDO6TH10/2BJ	Goldovis 6TH10/2BJ : vis autoperceuse Ø 6,3 mm, tête hexagonale 6 pans de 10 mm à collerette Ø 15 ép. 1,5 mm, Pas de 1,81 mm. Point forêt capacité de perçage tôle acier 2 à 6 mm Boîte de 500 pièces						BOITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	DIMENSIONS DE RÉSERVATIONS	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
TRAPPES DE VISITE BOIS					
TRAPPES RT 2012					
T5060R260BBC	490x590mm - Réhausse de 250mm - Etanchéité à l'air Isolant R=8,0	450 x 550	UNITE		
T5060R300BBC	490x590mm - Réhausse de 300mm - Etanchéité à l'air Isolant R=8,0	450 x 550	UNITE		
T5060R350BBC	490x590mm - Réhausse de 350mm - Etanchéité à l'air Isolant R=8,0	450 x 550	UNITE		
T5060R400BBC	490x590mm - Réhausse de 400mm - Etanchéité à l'air Isolant R=8,0	450 x 550	UNITE		
TRAPPES BOIS STANDARD ISOLANTES AVEC UN FOND BLANC (Norme Vivrélec - Promotélec)					
T5060R200ISO	490x590mm Réhausse de 200mm	450 x 550	UNITE		
T5060R250ISO	490x590mm Réhausse de 250mm	450 x 550	UNITE		
T5060R300ISO	490x590mm Réhausse de 300mm	450 x 550	UNITE		
TRAPPES CARREES DIMENSION 590 x 590 mm sur demande					
TRAPPES BOIS SANS REHAUSSE NON ISOLANTE					
T5060 NOUVEAUTÉ	490x590mm	450 x 550	UNITE		
TRAPPES DE VISITE BOIS VERTICALES (exotique ou chêne) COUPE FEU 1/2H					
CF1/2H3030V	300x300mm (côtes passage)	6 kg	UNITE		 PV FEU FOURNI
CF1/2H4030V	400x300mm (côtes passage)	7 kg	UNITE		
CF1/2H4040V	400x400mm (côtes passage)	10 kg	UNITE		
CF1/2H5040V	500x400mm (côtes passage)	12 kg	UNITE		
CF1/2H5050V	500x500mm (côtes passage)	16 kg	UNITE		
CF1/2H6040V	600x400mm (côtes passage)	16 kg	UNITE		
CF1/2H6050V	600x500mm (côtes passage)	19 kg	UNITE		
CF1/2H6060V	600x600mm (côtes passage)	22 kg	UNITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
TRAPPES DE VISITE BOIS					
TRAPPES DE VISITE BOIS HORIZONTALES (exotique ou chêne) COUPE FEU 1/2H (ouverture vers le bas)					
CF1/2H5050H	500x500mm (côtes passage)	10 kg	UNITE		PV FEU FOURNI 
CF1/2H6060H	600x600mm (côtes passage)	13 kg	UNITE		
CF1/2H7070H	700x700mm (côtes passage)	18 kg	UNITE		
CF1/2H8080H	800x800mm (côtes passage)	24 kg	UNITE		
CF1/2H9090H	900x900mm (côtes passage)	30 kg	UNITE		
CF1/2H100100H	1000x1000mm (côtes passage)	37 kg	UNITE		
TRAPPES DE VISITE BOIS VERTICALES (exotique ou chêne) COUPE FEU 1H					
CF1H3030V	300x300mm (côtes passage)	6 kg	UNITE		PV FEU FOURNI 
CF1H4040V	400x400mm (côtes passage)	10 kg	UNITE		
CF1H5050V	500x500mm (côtes passage)	16 kg	UNITE		
CF1H5040V	500x400mm (côtes passage)	12 kg	UNITE		
CF1H6050V	600x500mm (côtes passage)	19 kg	UNITE		
CF1H6060V	600x600mm (côtes passage)	22 kg	UNITE		
TRAPPES DE VISITE BOIS HORIZONTALES (exotique ou chêne) COUPE FEU 1H (ouverture vers le bas)					
CF1H5050H	500x500mm (côtes passage)	10 kg	UNITE		PV FEU FOURNI 
CF1H6060H	600x600mm (côtes passage)	13 kg	UNITE		
CF1H7070H	700x700mm (côtes passage)	18 kg	UNITE		
CF1H8080H	800x800mm (côtes passage)	24 kg	UNITE		
CF1H9090H	900x900mm (côtes passage)	30 kg	UNITE		
CF1H100100H	1000x1000mm (côtes passage)	37 kg	UNITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
TRAPPES DE VISITE PLATRE ALUPLAC					
BA13					
TR7AP2020125	200x200	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP3030125	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP4040125	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP5050125	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP6060125	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP7070125	700x700	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP8080125	800x800	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP9090125	900x900	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP60120125	600x1200	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP100100125	1000X1000	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP110110125	1100X1100	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
BA13 ETANCHES A L'AIR					
TR7AP/EA/2525	250x250	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/EA/3030	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/EA/4040	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/EA/5050	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/EA/6060	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
BA13 STABLE AU FEU 1/2 HEURE					PV FEU FOURNI
TR7AP/SF/3030125	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/4040125	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/5050125	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/6060125	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
BA15 STABLE AU FEU 1/2 HEURE					PV FEU FOURNI
TR7AP/SF/303015	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/404015	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/505015	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/606015	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
2xBA13 STABLE AU FEU 1 HEURE					PV FEU FOURNI
TR7AP/SF/303025	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/404025	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/505025	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7AP/SF/606025	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		

CODE ARTICLE	DESIGNATION	CONDITIONNE- MENT	UNITE DE FACTURATION	TARIF HT A L'UNITE	
TRAPPES DE VISITE TOLE					
TRAPPES LAQUEES BLANCHES, METAL CLIC (sans clé)					
TR7MCLIC2020	200x200	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7MCLIC3030	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7MCLIC4040	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7MCLIC5050	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7MCLIC6060	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TR7MCLIC8080	800x800	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TRAPPES LAQUEES BLANCHES, METALAQ (à Clef Plastique)					
TMETLQRAL200	200x200	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL300	300x300	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL400	400x400	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL500	500x500	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL600	600x600	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL60120	600x1200	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL800	800x800	1/ct - 30cts/pal	UNITE		
TMETLQRAL1000	1000x1000	1/ct - 30cts/pal	UNITE		

Autres dimensions sur demande



Présentoir trappes ISOTECH
disponible sur demande

TRAPPES ISOTECH DOSSIER TECHNIQUE


TRAPPE BOIS BBC	Page 37
TRAPPE BOIS ISOLANTE	Page 38
TRAPPE DE VISITE BOIS VERTICALE COUPE-FEU 1/2 H	Page 39
TRAPPE DE VISITE BOIS HORIZONTALE COUPE-FEU 1/2 H	Page 40
TRAPPE DE VISITE BOIS VERTICALE COUPE-FEU 1 H	Page 41
TRAPPE DE VISITE BOIS HORIZONTALE COUPE-FEU 1 H	Page 42
TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 13	Page 43
TRAPPE DE VISITE ALUPLAC ETANCHE A L'AIR	Page 44
TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 13 MO STABLE AU FEU 1/2 H	Page 45
TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 15 MO STABLE AU FEU 1/2 H	Page 46
TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 2 X 13 MO STABLE AU FEU 1 H	Page 47
TRAPPE DE VISITE METAL CLIC	Page 48
TRAPPE DE VISITE METALAQ	Page 49

TRAPPE BOIS BBC



Composition

- Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection
- Rehausses en Aggloméré de 15 mm d'épaisseur
- 1 fond mélaminé blanc de 12 mm
- 1 isolant de 240 mm (R=8.0) ou 380 mm (R=10)
- 2 batteuses de verrouillage
- 2 bouchons en PVC blanc pour l'étanchéité des batteuses



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)	Hauteur (en mm)
T5060R260BBC	490x590	7.5	390x490	450x550	490x590	260
T5060R300BBC	490x590	8	390x490	450x550	490x590	300
T5060R350BBC	490x590	8.5	390x490	450x550	490x590	350
T5060R400BBC	490x590	9	390x490	450x550	490x590	400
T6060R260BBC	590x590	8.5	490x490	550x550	590x590	260
T6060R300BBC	590x590	9	490x490	550x550	590x590	300
T6060R350BBC	590x590	9.5	490x490	550x550	590x590	350
T6060R400BBC	590x590	10	490x490	550x550	590x590	400
T4858R320BBC	475x575	10	393x493	450x550	475x575	320
T5363R400BBC	525x625	15.8	443x543	500x600	525x625	400

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Idéal pour des demandes de trappes BBC – RT 2012.

Ses atouts

- Etanchéité à l'air parfaite
- Simplicité de pose
- Ouverture facile
- Verrouillage par 2 batteuses
- Rehausses adaptées pouvant être fixées à la charpente




TRAPPE BOIS ISOLANTE



Composition

- Couvre joint PVC blanc + adhésif de protection
- Rehausses en Aggloméré de 15 mm d'épaisseur
- 1 fond mélaminé blanc de 12 mm
- 1 isolant de 100 mm (R=2,6)
- 2 batteuses de verrouillage
- 1 joint blanc d'étanchéité à l'air



Caractéristiques

Référence	Batteuses	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)	Hauteur (en mm)
T5060R200ISO	oui	490x590	5	390x490	450x550	490x590	200
T5060R250ISO	oui	490x590	5.5	390x490	450x550	490x590	250
T5060R300ISO	oui	490x590	6	390x490	450x550	490x590	300
T4858R260ISO	non	480x580	8.4	388x488	450x550	480x580	260
T4858R320ISO	non	480x580	9.3	388x488	450x550	480x580	320

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Idéal pour des demandes de trappes isolantes.

Ses atouts

- Etanchéité à l'air parfaite
- Simplicité de pose
- Norme Vivrélec
- Ouverture facile
- Verrouillage par 2 batteuses
- Rehausses adaptées pouvant être fixées à la charpente


Vivrélec®

TRAPPE DE VISITE BOIS VERTICALE COUPE-FEU 1/2 H



Composition

- Bâti en médium 40 x 40 mm
- Porte en médium de 40 mm
- Fermeture par 2 batteuses
- Pré-peinte en blanc mat



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
CF1/2H3030V	300x300	6	300x300	380x380	400x400
CF1/2H4030V	400x300	7	400x300	480x380	500x400
CF1/2H4040V	400x400	10	400x400	480x480	500x500
CF1/2H5040V	500x400	12	500x400	580x480	600x500
CF1/2H5050V	500x500	16	500x500	580x580	600x600
CF1/2H6040V	600x400	16	600x400	680x480	700x500
CF1/2H6050V	600x500	19	600x500	680x580	700x600
CF1/2H6060V	600x600	22	600x600	680x680	700x700

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, majoritairement, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.

Tout support

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un mur
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Réaction au feu : Classification EI30




TRAPPE DE VISITE BOIS HORIZONTALE COUPE-FEU 1/2 H



Composition

- Bâti en bois exotique 83 x 58 mm
- Porte en médium de 50 mm
- Fermeture par 1 batteuse
- Pré-peinte en blanc mat



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
CF1/2H5050H	500x500	10	500x500	616x616	616x616
CF1/2H6060H	600x600	13	600x600	716x716	716x716
CF1/2H7070H	700x700	18	700x700	816x816	816x816
CF1/2H8080H	800x800	24	800x800	916x916	916x916
CF1/2H9090H	900x900	30	900x900	1016x1016	1016x1016
CF1/2H100100H	1000x1000	37	1000x1000	1116x1116	1116x1116

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, majoritairement, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.

Tout support

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un mur
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Réaction au feu : Classification EI30




TRAPPE DE VISITE BOIS VERTICALE COUPE-FEU 1 H



Composition

- Bâti en médium 70 x 78 mm
- Porte en médium de 50 mm
- Laine de roche de 30 mm
- Fermeture par 4 batteuses
- Pré-peinte en blanc mat



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
CF1H3030V	300x300	6	300x300	396x396	416x416
CF1H4040V	400x400	10	400x400	496x496	516x516
CF1H5040V	500x400	12	500x400	596x496	616x516
CF1H5050V	500x500	16	500x500	596x596	616x616
CF1H6050V	600x500	19	600x500	696x596	716x616
CF1H6060V	600x600	22	600x600	696x696	716x716

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, majoritairement, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.

Tout support

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un mur
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Réaction au feu : Classification EI60




TRAPPE DE VISITE BOIS HORIZONTAL COUPE-FEU 1 H



Composition

- Bâti en médium 83 x 58 mm
- Porte en médium de 50 mm
- Fermeture par 1 crémone 2 points
- Pré-peinte en blanc mat



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
CF1H5050H	500x500	10	500x500	616x616	616x616
CF1H6060H	600x600	13	600x600	716x716	716x716
CF1H7070H	700x700	18	700x700	816x816	816x816
CF1H8080H	800x800	24	800x800	916x916	916x916
CF1H9090H	900x900	30	900x900	1016x1016	1016x1016
CF1H100100H	1000x1000	37	1000x1000	1116x1116	1116x1116

(Tolérance 5mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, majoritairement, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.

Tout support

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un mur
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Réaction au feu : Classification EI60




TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 13



Composition

- Plaque de plâtre cartonné hydrofuge de 13 mm (Traitement plaque : Pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1.5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Ruban isolateur d'air et de lumière
- Fermeture par pression (« clic »)
- Limiteurs pour la position semi-ouverte



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7AP2020125	200x200	1.20	200x200	205x205	260x260
TR7AP3030125	300x300	1.80	300x300	305x305	360x360
TR7AP4040125	400x400	2.60	400x400	405x405	460x460
TR7AP5050125	500x500	3.80	500x500	505x505	560x560
TR7AP6060125	600x600	5.20	600x600	605x605	660x660

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour des systèmes de construction sur des locaux très humides ou des zones à forte hygrométrie.
 Support : 1BA13

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1BA13
- Haute résistance à l'humidité
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable



TRAPPE DE VISITE ALUPLAC ETANCHE A L'AIR



Composition

- Plaque de plâtre cartonné hydrofuge de 13 mm (Traitement plaque : Pose suivant DTU 25.41)
- Profils en aluminium (épaisseur de 1.5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Joint d'étanchéité en mousse polyuréthane
- Fermeture par pression (« clic »)
- Limiteurs pour la position semi-ouverte



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7AP/EA/2525	250x250	1.30	230x230	260x260	305x305
TR7AP/EA/3030	300x300	1.70	280x280	309x309	355x355
TR7AP/EA/4040	400x400	2.60	380x380	409x409	455x455
TR7AP/EA/5050	500x500	3.40	480x480	509x509	555x555
TR7AP/EA/6060	600x600	4.30	580x580	609x609	655x655

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour des systèmes de construction sur des locaux très humides ou des zones à forte hygrométrie.

Support : 1BA13

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1BA13
- Haute résistance à l'humidité
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable




TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 13 MO STABLE AU FEU 1/2 H



Composition

- Plaque de plâtre coupe-feu de 13 mm
(Traitement plaque : pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1.5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Bande intumescente pour éviter le passage de fumées, de flammes et de gaz chauds
- Fermeture par serrure triangulaire
- Limiteurs pour la position semi-ouverte
- Laine de roche de 40 mm et pour masse volumique de 120 kg/m³ (fournie) sur l'ensemble du bâti



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7AP/SF/3030125	300x300	1.40	300x300	305x305	360x360
TR7AP/SF/4040125	400x400	2.10	400x400	405x405	460x460
TR7AP/SF/5050125	500x500	2.80	500x500	505x505	560x560
TR7AP/SF/6060125	600x600	3.60	600x600	605x605	660x660

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.

Support : BA13, BA15*, BA18* (*montage avec équerres fournies)

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1BA13
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable
- Réaction au feu : Classification EI30




TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 15 MO STABLE AU FEU 1/2 H



Composition

- 2 Plaques de plâtre coupe-feu de 13 mm
(Traitement plaque : pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1.5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Bande intumescente pour éviter le passage de fumées, de flammes et de gaz chauds
- Fermeture par serrure triangulaire
- Limiteurs pour la position semi-ouverte
- Laine de roche de 40 mm et pour masse volumique de 120 kg/m3 (fournie) sur l'ensemble du bâti



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7AP/SF/303015	300x300	1.50	300x300	305x305	360x360
TR7AP/SF/404015	400x400	2.20	400x400	405x405	460x460
TR7AP/SF/505015	500x500	2.90	500x500	505x505	560x560
TR7AP/SF/606015	600x600	3.70	600x600	605x605	660x660

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.
 Support : 2BA13 ou 2BA15* (*Montage avec équerres fournies)

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 1BA15
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable
- Réaction au feu : Classification EI30




TRAPPE DE VISITE ALUPLAC 2 X 13 MO STABLE AU FEU 1 H

Composition



- 2 Plaques de plâtre coupe-feu de 13 mm
(Traitement plaque : Pose suivant DTU 25.41)
- Profilés en aluminium (épaisseur de 1.5 mm)
- Accessoires en acier galvanisé
- Bande intumescente pour éviter le passage de fumées, flammes et de gaz chauds
- Fermeture par serrure triangulaire
- Limiteurs pour la position semi-ouverte
- Laine de roche de 40 mm et pour masse volumique de 120 kg/m3 (fournie) sur l'ensemble du bâti



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7AP/SF/303025	300x300	1.70	300x300	305x305	360x360
TR7AP/SF/404025	400x400	2.20	400x400	405x405	460x460
TR7AP/SF/505025	500x500	2.90	500x500	505x505	560x560
TR7AP/SF/606025	600x600	3.70	600x600	605x605	660x660

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Pour une utilisation, dans les systèmes de construction qui nécessitent de hautes performances au feu.
 Support : 2BA13 ou 2BA15* (*Montage avec équerres fournies)

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur 2BA13 ou 2BA15*
*(équerres fournies)
- Haute résistance au feu
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Conforme à la norme EN 13964
- Matériaux durables et non oxydable
- Réaction au feu : Classification EI60



TRAPPE DE VISITE METAL CLIC



Composition

- Acier électrozingué de 0.6 mm d'épaisseur
- Laquage – RAL 9010
- Charnières en fil de fer galvanisé
- Fermetures en acier nickelé et finition en plastique blanc
- Fermeur à pression (« pousser-lâcher »)



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TR7MCLIC2020	200x200	0.60	185x185	215x215	265x265
TR7MCLIC3030	300x300	1.20	285x285	315x315	365x365
TR7MCLIC4040	400x400	1.80	380x380	415x415	465x465
TR7MCLIC5050	500x500	2.40	480x480	515x515	565x565
TR7MCLIC6060	600x600	3.00	580x580	615x615	665x665

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Recommandée pour les applications en recouvrement sur tous types de matériaux qui nécessitent une haute résistance en extérieur.

Tout support

Ses atouts

- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur
- Application et manipulation simple et rapide
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Excellente stabilité de couleur et résistance aux intempéries
- Conforme à la norme EN 14195
- Homologuée par Qualicoat
- Réaction au feu : Euroclasse A1

TRAPPE DE VISITE METALAQ



Composition

- Acier électrozingué de 0.6 mm d'épaisseur
- Laquage – RAL 9010
- Charnières en fil de fer galvanisé
- Fermetures en plastique blanc
- Fermeur à clé



Caractéristiques

Référence	Dimensions (en mm)	Poids (en kg)	Côte passage (en mm)	Côte réservation (en mm)	Côte hors tout (en mm)
TMETLQRAL200	200x200	0.60	170x170	200x200	255x255
TMETLQRAL300	300x300	1.20	270x270	300x300	355x355
TMETLQRAL400	400x400	1.80	380x380	415x415	465x465
TMETLQRAL500	500x500	2.40	465x465	500x500	555x555
TMETLQRAL600	600x600	3.00	580x580	615x615	665x665

(Tolérance 5 mm)

Domaine d'application

Recommandée pour les applications en recouvrement sur tous types de matériaux qui nécessitent une haute résistance en extérieur.

Tout support

Ses atouts


- Possibilité d'application sur un plafond ou un mur
- Application et manipulation simple et rapide
- Plusieurs dimensions standard
- Dimensions spéciales (nous consulter)
- Excellente stabilité de couleur et résistance aux intempéries
- Conforme à la norme EN 14195
- Homologuée par Qualicoat
- Réaction au feu : Euroclasse A1

PRÉSENTOIR OFFERT



Présentoir trappes ISOTECH
 disponible sur demande

Voir conditions
 auprès de votre commercial





Z.I. de la Pomme
11-12, rue Gay Lussac - 31250 REVEL
Tél. 05 62 18 01 78
Fax 05 62 18 09 95
www.psp-profiles.fr
Email : isotech.france@orange.fr
SARL au capital de 49 500 €
Siret 484 665 070

